

设计说明:

1. 本方案沿辅道加种黄花风铃木、火焰木秋枫及灰莉球等，施工前需对现场管线位置进行复核，乔木种植位置可根据现场管线情况进行调整。树木种好后，要用护树支架撑树干。
2. 养护期要求：按6个月计。

木沥河西岸绿化工程量表

序号	名称	规格(cm)			土球	树穴规格 (cm)			数量	单位	备注
		胸(地)径	高度	冠幅		面宽	底宽	深度			
1	火焰木	12	400-450	200-250	80	110	110	90	16	株	全冠假植苗，冠幅饱满，骨架完整，树形优美，从180-200cm开始至少四分枝，全换种植土
2	火焰木	10	350-380	180-200	80	110	110	90	17	株	全冠假植苗，冠幅饱满，骨架完整，树形优美，从180-200cm开始至少四分枝，全换种植土
3	秋枫	10	350-380	180-200	80	110	110	90	30	株	全冠假植苗，冠幅饱满，骨架完整，树形优美，从180-200cm开始至少四分枝，全换种植土
4	黄花风铃木	12	400-450	250-300	80	110	110	90	21	株	全冠假植苗，从地面180-200cm处至少5分枝树形，婆婆，枝叶茂密，伞型
5	银叶金合欢		200-220	150-180	60	90	90	70	14	株	假植苗，树形优美，枝叶茂密
6	灰莉球		140-150	150-160	60	90	90	70	16	株	袋苗，修剪成均匀密实球形，枝叶饱满
7	紫花勒杜鹃		100-120	100-120	50	80	80	60	17	株	袋苗，修剪成均匀密实球形，枝叶饱满

木沥河西岸绿化工程

惠州市惠南科技园投资开发有限公司		工程名称	木沥河西岸绿化工程
设计		图号	LH-01
审核		比例	1:500
批准		日期	

黄花风铃木3棵
火焰木3棵
黄花风铃木3棵

速

大
高

银叶金合欢8棵
黄花风铃木3棵
火焰木8棵
灰莉球4棵
紫花勒杜鹃3棵

银叶金合欢6棵
紫花勒杜鹃3棵
灰莉球2棵
灰莉球4棵
秋枫17棵
秋枫5棵

紫花勒杜鹃6棵
火焰木5棵
黄花风铃木4棵
秋枫8棵

老桥湖路

灰莉球6棵
黄花风铃木8棵

火焰木17棵,间距7米
紫花勒杜鹃5棵